

G.craft
(31215)テールランプステー
(ノーマルテールランプ専用)

取付説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
本製品は、モンキー及びゴリラでキャリアレスにしてノーマルテールランプを装着するステーです。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきましては当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。

*** 装着の際に用意していただく工具及び道具 ***

- ①スパナ ②メンテナンススタンド ③サービスマニュアル ④受け皿 ⑤ボックスレンチ
⑥保護具(軍手など)


*** パーツリスト ***

リペアパーツ単価

①	ナット	65083	3個	¥15/個
②	ワッシャ	65088	3個	¥10/個
③	テールランプステー	612151	1個	設定無し

● 取付け手順 ●

1. パーツを確認します。




左図と上記パーツリストを参考にしてパーツを確認して下さい。

2. ウィンカーのベースを取付けます。



図のようにノーマルウィンカーの取付けベースをステーに取り付けます。取付けにはノーマルボルトと付属のナット及びワッシャを使用します。(図中↑部分)




3. テールランプをステーに取付けます。




テールランプを取付けます。
取付けはノーマルと同じで、ウインカーのベースにノーマルボルトで固定して下さい。
この際に、コードがステーとベースの間からできるようにしておきましょう。(図参照)
ヘルメットホルダーは、車体左側のステー部分の穴に取り付けて下さい。(図中↑部)

4. ハーネス(コード)をつなぎます。



図に示すコードをもとどおりつなぎます。特にウインカーのコードは、逆に付けるとスイッチと反対に点灯するので、色を確認してつなぎましょう。

5. 車体に固定します。



左右4ヶ所をノーマルボルトで固定します。コードのつなぎ忘れがないか確認してから固定して下さい。

6. 各部締め付け確認して作業終了です。
ボルトの締め付けを確認し、ウインカー及びテールランプの点灯を確認します。
全てOKであれば作業終了です。

安全のために、走行前及び走行後の点検は心掛けましょう。

完成図

