

G.craft

(39067.39145)ダックス用 サブガソリタンク (容量1リットル ノーマルマフラー同時装着不可)

取付説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

本製品は、ダックスに装着しガソリタンク容量を増やすためのサブガソリタンクで、特にロングツーリングやチューニングエンジンでの走行の際のガソリ容量不足をカバーします。

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきましては当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。
5. チューニングエンジン等でキャブレターを交換した車両の場合、別売りのガソリコックが必要です。

推奨ガソリコック キタコ製 品番575-0500000


6. メインのガソリタンクとは別経路にてガソリを供給するため、ガソリタンク内のガソリ残量の差で圧力差が発生し、ガソリコックOFFの位置では両方のタンク内をガソリが往復する状態になります。したがってガソリコックは必ずONまたはRESの位置にして使用して下さい。(OFFの状態を作るためには、サブタンクのホースの途中にワンウェイバルブ(別売り)を使用して下さい)。
7. 39145の左だしタイプの場合ヘルメットホルダーとの同時装着はできません。
8. 39145の左だしタイプは取り付けが下記の写真の反対側になります。

* 装着の際に用意していただく工具及び道具 *

- ①メンテナンススタンド ②サービスマニュアル ③受け皿 ④ヘコサゴン(六角)レンチ
⑤プライヤーまたはラジオペンチ ⑦保護具(軍手など)⑧ニッパーまたはカッター

● 取付け手順 ●

1. パーツを確認します。



左図を参考にして
パーツを確認して
ください。

* パーツリスト及びリペアパーツ価格表 *

	品番	品名	個数	リペアパーツ価格 (税別)
1	—	サブガソリタンク本体	1個	設定なし
2	65293	タンクキャップ	1個	2,400円/個
3	00002	タイラップ	1個	100円/個
4	68095	単純カラー(20-7-11)	2個	165円/個
5	69294	耐油ホース	1個	120円/個
6	65284	フランジ付キャップボルト(M6-30)	2個	75円/個
7	68231	専用カラー	1個	1,000円/個
8	65292	ホースクリップ	2個	75円/個

2. ノーマルパーツを外します。(年式によってアシストグリップの無い車両もあります)




車体右側のアシストグリップとバッテリーボックス及びガソリタンク取付けボルトを外します。ノーマルマフラーとの同時装着は不可となっているので、サービスマニュアルを参考にして外して下さい。

3. サブガソリタンクにホースを取り付けます。



付属のホースをサブガソリタンクのホース取付け部分に取り付けます。ホースを奥まで差し込んでからホースクリップで固定します。

4. サブガソリンタンクを取り付けます。



サブガソリンタンクのステー部分に4のカラーを入れて6のボルトで固定します。

横から見た状態



5. メインタンクのホースを外します。




作業前にまずガソリンタンク内のガソリンを抜いてください。ガソリンが抜けましたら、ガソリンコックのON側につながれているホースを外し、外したホースの先に7の専用カラーを入れてフタをし、3のタイラップで固定します。先をふさいだホースはフレーム内に収めて邪魔にならないようにします。

完成図



6. ガソリンコック部分にホースを取り付けます。



図のようにホースをつなぎます。ホースをつないだらホースクリップで固定します。図はノーマルのキャブレターを使用しているのですが、この場合ですとメインタンクがRESの印のほうになり、サブタンクがONの印のほうになります。ホースの接続はお客様の都合により決定して下さい。(ガソリンコックが切り替えレバーになると思って頂くと良いと思います)キャブレターを交換した車両については注意書きの5と6の項目を必ずお守り下さい。すべての作業が終了したらガソリンを少量入れて、ホースのジョイント部分やガソリンコック周辺から漏れの無い事を確認してからガソリンを満タンになるように入れてください。すべてが確認できましたら作業終了です。